



COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi)

"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA"

CUP - J21B19000800004


Elaborato: C.2.01

"ELENCO PREZZI SICUREZZA"

Progettisti: *Rubiera, Settembre 2020*

Arch. Pietro LOSI

Ing. Luca FORTI



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio NICASTRO

PROGETTAZIONE ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE:

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
1	F01.007	Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.	ora	37,10	
	F01.007.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. (Euro trentasette/10)			
2	F01.010.005	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):	Cadauno	22,68	
	F01.010.005.a	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta (Euro ventidue/68)			
3	F01.010.005	costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):	Cadauno	38,13	
	F01.010.005.b	costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni (Euro trentotto/13)			
4	F01.016	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI	Cadauno	10,60	
	F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere (Euro dieci/60)			
5	F01.022	trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI	Cadauno	635,58	
	F01.022.025	trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: (Euro seicentotrentacinque/58)			
	F01.022.045	per i primi 30 giorni lavorativi SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:			

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
6	F01.022.045.a	per i primi 30 giorni lavorativi (Euro centosessanta/00)	Cadauno	160,00	
	F01.022.045	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:			
7	F01.022.045.b	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (Euro centodieci/00)	Cadauno	110,00	
	F01.025.005	allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:			
8	F01.025.005.a	allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori (Euro uno/19)	Cadauno	1,19	
	F01.025.005	costo di utilizzo mensile SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:			
9	F01.025.005.b	costo di utilizzo mensile (Euro zero/45)	Cadauno	0,45	
	F01.025.025	altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:			
10	F01.025.025.b	altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/41)	m	1,41	
	F01.025	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza			
11	F01.025.070	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura (Euro uno/54)	m	1,54	

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
12	F01.028.045	330 x 500 mm SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:	Cadauno	0,42	
	F01.028.045.c	330 x 500 mm (Euro zero/42)			
13	F01.028	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE	Cadauno	6,71	
	F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: (Euro sei/71)			
14	F01.031.010	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:	Cadauno	0,57	
	F01.031.010.b	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti (Euro zero/57)			
15	F01.031.015	per il primo mese lavorativo o frazione di esso SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:	Cadauno	15,40	
	F01.031.015.a	per il primo mese lavorativo o frazione di esso (Euro quindici/40)			
16	F01.031.015	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:	Cadauno	3,50	
	F01.031.015.b	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: (Euro tre/50)			
	F01.031	tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangente SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI			

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
17	F01.031.040	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: (Euro ventitre/23)	Cadauno	23,23	
	F01.031.055	dimensioni 90 x 90 cm SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:			
18	F01.031.055.a	dimensioni 90 x 90 cm (Euro sei/98)	Cadauno	6,98	
	F01.031.060	lunghezza pari a 1200 mm SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredate da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:			
19	F01.031.060.a	lunghezza pari a 1200 mm (Euro due/66)	Cadauno	2,66	
	F01.031.115	costo di utilizzo del materiale per un mese SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:			
20	F01.031.115.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro zero/56)	Cadauno	0,56	
	F01.031.115	posizionamento in opera e successiva rimozione SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:			
21	F01.031.115.b	posizionamento in opera e successiva rimozione Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: (Euro uno/02)	Cadauno	1,02	
	F01.031.160	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:			
22	F01.031.160.a	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. (Euro sette/06) costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	7,06	

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
23	F01.031.185	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck \geq 45 N/mm ² ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata del tipo B450C: costo di utilizzo del materiale per un mese	m	1,83	
	F01.031.185.a (Euro uno/83)			
24	F01.031.185	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck \geq 45 N/mm ² ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata del tipo B450C: allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici	m	27,32	
	F01.031.185.b (Euro ventisette/32)			
25	F01.064.005	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	Cadauno	64,48	
	F01.064.005.a (Euro sessantaquattro/48)			
26	F01.079.045	con valvola di espirazione SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: con valvola di espirazione	Cadauno	3,44	
	F01.079.045.b (Euro tre/44)			
27	F01.097.005	dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PRESIDI SANITARI Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	Cadauno	3,39	
	F01.097.005.b (Euro tre/39)			
28	F01.100.005	sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI GESTIONE DELLE EMERGENZE Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze	Cadauno	36,40	
	F01.100.005.b (Euro trentasei/40) Specializzato edile			

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
29	M01.001 M01.001.010	MANODOPERA Costo non comprensivo di spese generali ed utili dell'impresa MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile (Euro ventinove/26)	ora	29,26	
30	M01.001 M01.001.015	MANODOPERA Costo non comprensivo di spese generali ed utili dell'impresa MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile (Euro ventisette/20)	ora	27,20	
31	M01.001 M01.001.020	MANODOPERA Costo non comprensivo di spese generali ed utili dell'impresa MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile (Euro ventiquattro/53)	ora	24,53	
32	SIC.CV.03.001	Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedur..... fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento del del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposi modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presen registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveg verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). (Euro sessantuno/70)	Cad settimana	61,70	
33	SIC.CV.08.002	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto discipli.....gienizzanti. dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel risp quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a o su supporto. (Euro otto/33)	Cadauno	8,33	
34	SIC.CV.11	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto discipli.....gienizzanti. dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel risp quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, fornitura dei prodotti igienizzanti.			

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
35	SIC.CV.14.002	dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a o su supporto.			
	 (Euro due/52)	Cadauno	2,52	
		Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centra.....erfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo al 18 maggio 2020 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la m volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo al 18 maggio 2020			
36	SIC.CV.15 (Euro zero/51)	Cadauno	0,51	
		Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale. Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nu costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale.			
	 (Euro cinque/02)	Cadauno	5,02	

Rubiera lì, 23/09/2020

 PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Pietro Losi

 STRUTTURISTA
Ing. Luca Forti